

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表  
 (契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和5年度10月から翌年3月分)

【水道事業分】

No	事業名 場所	工種	工事概要		工期		契約金額		変更理由
			上段(変更前)		上段(変更前)		上段(変更前)		
			下段(変更後)		下段(変更後)		下段(変更後)		
1	南部配水場6号取水場修繕	機械器具	電動3方弁(80A(JIS10K)Tボ-ト,AC200V)1台、バタフライ弁(80A(JIS10K))2台、3FT字管1台、井戸カメラ調査1式			—		5,610,000	南部6号取水場において、濁度上昇の影響により破損した電動三方弁等の修繕を行っていたが、取水ポンプ引き揚げ時に新たに取水ポンプが破損していることが判明したため変更するものである。
	三沢市大字三沢字堀口247-1 地内		電動3方弁(80A(JIS10K)Tボ-ト,AC200V)1台、バタフライ弁(80A(JIS10K))2台、3FT字管1台、井戸カメラ調査1式、取水ポンプ(11kw)1台			—		7,279,800	
2	市道東岡三沢・堀口線配水管布設替工事	管	・市道東岡三沢・堀口線配水管布設替 HPPEφ150 L=172.1m, HPPEφ75 L=127.9m ・市道東岡三沢・堀口線給水切替 一式			—		12,760,000	現地精査の結果、区域内の個人給水管について、追加で切替を必要とする箇所があり資材が増加した。加えて個人給水管の仕切弁を必要とする箇所があり資材が増加した。その他数量についても合わせて変更するものである。
	三沢市大字三沢字堀口外 地内		・市道東岡三沢・堀口線配水管布設替 HPPEφ150 L=169.4m, HPPEφ75 L=126.1m ・市道東岡三沢・堀口線給水切替 一式			—		14,534,300	
3	市道東岡三沢・堀口線配水管布設替工事	管	・岡三沢・五川目線配水管布設替 HPPEφ150 L=366.0m, HPPEφ100 L=0.6m、 HPPEφ75 L=3.2m			—		17,952,000	現地開削の結果、接続予定の既設本管が想定よりも浅く埋設されていたため下越し配管の必要性がなくなり布設延長が減となり必要資材も減少したため変更を行うものである。
	三沢市岡三沢7丁目 地内		・岡三沢・五川目線配水管布設替 HPPEφ150 L=365.8m, HPPEφ100 L=0.6m、 HPPEφ75 L=1.2m			—		17,554,900	
4	市道15号線外配水管布設替工事	管	・15号線外配水管布設替 HPPEφ150 L=452.6m HPPEφ100 L=119.1m			—		30,118,000	現地開削の結果、既設管位置が一部計画管路の障害となるため埋設位置の変更が生じ布設延長が減となり必要部材も減少したため変更を行うものである。
	三沢市大町3丁目 地内		・15号線外配水管布設替 HPPEφ150 L=452.2m HPPEφ100 L=119.1m			—		29,867,200	
5	市道谷地頭・金糞線配水管布設替工事	管	・市道谷地頭・金糞線 HPPEφ150 L=217.4m			—		5,192,000	道路事業の進捗に合わせ配水管の布設を延伸する必要が生じたことによる増工、及び、道路工事における路床掘削部への配水管の布設が可能となったことによる土工の減工を行うもの。
	三沢市大字三沢字庭構 地内		・市道谷地頭・金糞線 HPPEφ150 L=239.6m			—		5,097,400	

6	市道平畑 6 号線外配水管布設替工事	管	・平畑 6 号線外 HPPE φ 150 L= 296.1m 給水切替 一式		—	28,908,000	既設本管に接続されていた給水管が想定の数よりも多く、また取出し位置も台帳上の箇所に埋設されていなかったためメーターまでの接続を行い、必要資材等が増となり変更を行うものである。
	三沢市岡三沢 8 丁目 地内		・平畑 6 号線外 HPPE φ 150 L= 264.9m 給水切替 一式		—	30,192,800	
7	市道岡三沢・五川目線給水管切替工事	管	給水管切替工 一式、既設管閉塞工 一式			5,027,000	給水管取り漏れ確認作業を既設配水管のバルブを操作し行う予定であったが、調査したところ個人給水管のバルブと判明した。そのため A B S 工法を用いて既設配水管を止水し取り漏れ確認作業を行ったため必要資材等が増となり変更を行うものである。
	三沢市岡三沢 7 丁目 地内		給水管切替工 一式、既設管閉塞工 一式、ABS工 一式			6,450,400	
8	市道15号線外給水管切替工事	管	給水管切替工 一式、既設管閉塞工 一式			6,820,000	現地調査の結果、既設給水管が台帳上の箇所に埋設されておらずメーター手前までの接続が必要になったため数量の変更を行うものである。
	三沢市大町3丁目 地内		給水管切替工 一式、既設管閉塞工 一式			7,654,900	