公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和7年10月から令和8年3月分）

No	事業名 場所	工種	工事概要 上段(変更前) 下段(変更後)	工期 上段(変更前) 下段(変更後)			落札業者	契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
1	市道46号線花壇補修工事 三沢市松園町2丁目外　地内	土木一式	施工数量　N=23箇所　・道路工　一式　・舗装工　一式　・構造物撤去工　一式 施工数量　N=23箇所　・道路工　一式　・舗装工　一式　・構造物撤去工　一式	令和7年6月21日 	ー ー	令和7年10月31日 	（有）集亜建設	2,420,000 2,486,000	現地調査にあたり、撤去する花壇下部に基礎コンクリートが設置されていることが判明し、コンクリート殻処分にかかる数量が増となったこと、及び工事実施による数量の増減が生じたため。
2	さつきヶ丘団地外フェンス改修工事 三沢市さつきヶ丘一丁目23-154外	土木一式	・管理施設工　フェンス設置(独立基礎、Co建込)　502m　門扉設置　1基　・構造物撤去工　フェンス撤去（独立基礎、Co建込）　630m ・管理施設工　フェンス設置(独立基礎、Co建込)　496m　門扉設置　1基　・構造物撤去工　フェンス撤去（独立基礎、Co建込）　634m	令和7年7月15日 	ー ー	令和7年12月26日 	(有)北商	11,495,000 12,881,000	既存フェンスの撤去跡や、既存擁壁に新規フェンス支柱を削孔建て込みする箇所について、擁壁のひび割れ、欠損している箇所のモルタル補修を追加施工する。また、さつきヶ丘団地において、既存擁壁が著しくひび割れ、欠損しておりモルタル補修による新規支柱削孔では不安定なスパンがあったため、該当スパンについては新たに独立基礎を設けることとする。さつきヶ丘団地の屋外階段部について、フェンス設置を予定していたが、利便性を再考慮して手摺設置に変更する。以上の他、現地調査の結果変更した数量を精査し、増額変更した。
3	三沢市本岡三沢社会福祉センター屋根修繕 三沢市岡三沢7丁目16-1	建築一式	・S式（360）カバー広報穴あき部分のみ　145㎡　・アスファルトルーフィング　145㎡　・棟包み　11.5m　・破風　28.5m ・S式（360）カバー広報穴あき部分のみ　149㎡　・アスファルトルーフィング　149㎡　・棟包み　11.6m　・破風　30.3m	令和7年8月30日 	ー ー	令和8年1月30日 	(有)宮古建設工業	2,982,100 3,058,000	現地確認の結果、派風及び唐草の傷みが激しく、施工範囲を拡げる必要があるため。また、現地精査の結果に伴い、施工数量に変更が生じたため。
4	岡三沢小学校排水設備工事 三沢市岡三沢三丁目1-1	土木一式	・土工　一式　・舗装工　一式　・側溝工　201m　・縁石工　35m　・運動施設工　340㎡　・管きょ工　25m　・マンホール工　4か所　・仮設工　一式 	令和7年6月14日 令和7年6月14日	ー ー	令和8年1月23日 令和8年3月25日	(有)三福工務店	40,370,000 	地下埋設物の状況により、埋設管確認及び支障となる埋設管の切廻工事等が必要になった。また、現場で使用する資材が受注生産品のため製造・製品養生が必要となり、納品に時間を要した。以上の理由から工程に遅延が生じ、舗装本復旧工事が厳冬期と重なり舗装の温度管理等が困難となるため工期延期した。
5	市道高野沢2号線外改良舗装工事 三沢市朝日一丁目外　地内	土木一式	市道高野沢2号線　A=456㎡　舗装工　細谷地区　横断：L=6m、縦断：L＝9m 市道高野沢2号線　A=455㎡　舗装工　細谷地区　横断：L=6m、縦断：L＝9m　区画線工　162m	令和7年9月2日 	ー ー	令和7年12月19日 	（有）小比類巻建設	6,050,000 6,413,000	市道高野沢2号線において、現地調査による施工範囲の変更を行った。現地確認の結果、外側線L=162mの設置が必要なことから、追加するものである。また、現地精査の結果、数量の増減があったため、併せて変更した。
6	三沢空港駐車場整備土木工事 三沢市大字三沢字下タ沢　地内	土木一式	・土工　一式　・セメント安定処理工　6,510㎡　・小型重力式擁壁工　49m　・1号マンホール設置工　1箇所　・硬質塩化ビニル管設置工　12m　・撤去工　一式 ・土工　一式　・セメント安定処理工　6,640㎡　・小型重力式擁壁工　49m　・1号マンホール設置工　1箇所　・硬質塩化ビニル管設置工　12m　・撤去工　一式	令和7年6月14日 	ー ー	令和8年3月19日 	(株)中屋敷建設	77,660,000 76,461,000	本工事は、三沢空港利用者の利便性及び安全性向上のため、市有地を活用した新たな駐車場整備を実施しているものであるが、現地精査により路床安定処理の数量を変更し、併せて仮設材（敷鉄板等）の併用日数及び発生材処分数量の生産を行い減額変更した。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和7年度10月から令和8年3月分）

No	事業名 場所	工種	工事概要 上段(変更前) 下段(変更後)	工期 上段(変更前) 下段(変更後)			落札業者	契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
7	駅東団地建替事業4号棟建築工事 三沢市南町4丁目31-2797	建築一式	○建物概要　・用途：公営住宅　・構造：木造平屋建て　・敷地面積：349.68㎡　・延床面積126.41㎡　上記に係る建築工事一式	令和7年3月18日	ー	令和7年12月26日	(株)サンロク	47,795,000 47,971,000	化学物質の濃度測定に係る費用について当初設計に含まれていないことから、増額とする。また、掘削残土について当初場内敷き均しとしていたが、場外搬出とした。
8	市道南町5号線補修工事 三沢市南町三丁目　地内	土木一式	・側溝工　L=142m　・集水工・マンホール工　N=2基　・舗装工　A＝682㎡　・防止柵工　L＝38m ・側溝工　L=142m　・集水工・マンホール工　N=2基　・舗装工　A＝678㎡　・防止柵工　L＝37m	令和7年7月26日	ー	令和7年12月26日	（有）三田重機土木	16,148,000 16,060,000	市道南町5号線の西側において、計画通りだと擁壁下部に側溝が接触するため、擁壁から離し車道側に敷設する必要が生じた。そのため、車道部の舗装面積が減少した。併せて、現場精査による数量変更も行い、減額変更した。
9	総合社会福祉センター駐車場改修工事 三沢市幸町3丁目　地内	土木一式	・アスファルト舗装工　1,250㎡　・区画線工　540m　・舗装版撤去工　1,250㎡ ・アスファルト舗装工　1,250㎡　・区画線工　1,030m　・舗装版撤去工　1,250㎡	令和7年10月7日	ー	令和7年12月22日	（株）小巻建設	10,340,000 11,055,000	本工事にあたり同施設の西側駐車場の区画線及び施設周辺の外側線の機能が消失しており、機能復旧の為、区画線工にかかる数量が増となったこと、及び工事実施による数量の増が生じたため増額変更した。
10	姉沼2号線迂回路撤去工事 三沢市大字三沢字平畑　地内	土木一式	迂回路撤去工事　L=363.2m×W=5.5m　・道路土工　一式　・構造物撤去工　一式 迂回路撤去工事　L=361.1m×W=5.5m　・道路土工　一式　・構造物撤去工　一式	令和7年8月26日	ー	令和7年12月25日	(有)中村整地興業	15,785,000 16,412,000	地権者からの要望及び県発注の工事と施工範囲が重複することから、施工延長を2.1m減工する。また、現地精査の結果、処分数量が増加したため工事費を見直し増額とした。
11	岡三沢・下田線舗装補修工事 三沢市東町３丁目外　地内	土木一式	・舗装補修工事 W=6.0m×L=141.6m　・道路土工 掘削1,000㎡外　・舗装工 アスファルト舗装1,190㎡外　・区画線工 外側線270m外　・構造物撤去工　アスファルト舗装版撤去1,310㎡外　・仮設工 一式 ・舗装補修工事 W=6.0m×L=141.6m　・道路土工 掘削940㎡外　・舗装工 アスファルト舗装1,190㎡外　・区画線工 外側線270m外　・構造物撤去工　アスファルト舗装版撤去1,280㎡外　・仮設工 一式	令和7年6月3日	ー	令和8年3月13日	(有)今野土木	41,470,000 42,251,000	本工事の施工に伴い発生した、路面の仕上り高さと既設マンホール天端の差異を解消するため、既設マンホールの高さ調整にかかる施工を増工する。仮設工において、受注者や関係各所との協議の結果、沿線店舗出入口や接続する県道への施工時の交通誘導警備員の配置人数の見直しが必要と判断したことから、数量を変更する。その他、現場精査による施工数量の変更を併せて行った。